made
in
Germany

fischertech

fischertech GmbH - Fabrikstraße 2-3 - 79361 Sasbach

Angebotsnummer:
Kundennummer:
Datum: 31.05.2017
Gültig bis: 30.07.2017

ANGEBOT

Roboter-Zelle WOODWORKER 4000
zum Stapeln hinter einer IMA-Kantenanleimmaschine

Pos	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis
1	1	**Roboterzelle WOODWORKER 4000** bestehend aus: 1 x KUKA-5-Achs-Roboter KR 120 R3200 PA inkl. Steuerung KRC4 1 x Robotersockel 1 x Vakuum-Greifer mit 16 Saugern und Ejektor 15 x Schutzzaun-Element 1 x Zutrittstür 2 x breite Schiebetür 5 x Sensor-Set 1 x Zahnriemenförderer 100-7 1 x Rollentisch in L-Form mit Laservemessung 1 x Stapel-Rollenbahn 400-80, angetrieben 1 x Zubehör (Pneumatik, Elektrik, Elektronik, ...) 1 x Universal-Roboterprogramm 1 x Doku und CE 1 x 10 Tage Montage/Inbetriebnahme/Einweisung (DE)	[redacted]

Teilespezifikationen:
Möbelteile
Form: rechteckig bzw. quadratisch
Länge: 250 ... 2700 mm
Breite: 150 ... 1250 mm
Dicke: 10 ... 75 mm
Masse: max. 65 kg
Die Teile müssen für Vakuumhandling geeignet sein.

Stapelspezifikation:
Längs-Ausrichtung: bündig
Quer-Ausrichtung: mittig
Lagebild: 11 (1 Teil pro Lage) ... 12 (2 Teile hintereinander)
Max. Netto-Stapelhöhe: 1500 mm

made
in
Germany

fischertech

Angebotsnummer:	
Kundennummer:	
Datum:	31.05.2017
Gültig bis:	30.07.2017
Seite:	2 von 2

Ladungsträger:
A: 1350 x 450 x 22 mm
B: 900 x 450 x 22 mm
Es sind Bilder aus einer Kombination dieser Schonplatten. Jedoch nicht Mehrreihig.

Lieferung:
EXW (Incoterms 2010).

Zahlungsbedingungen:
30% nach Auftragsvergabe (sofort, netto).
60% bei Meldung der Versandbereitschaft, jedoch vor Auslieferung (sofort, netto).
10% nach Lieferung (30 Tage netto).

Lieferzeit:
ca. 7 Monate

Eigentumsvorbehalt:
Die Roboterzelle bleibt bis zur vollständigen Bezahlung uneingeschränktes Eigentum der fischertech GmbH.

Gewährleistung:
12 Monate.

Das Angebot beinhaltet nicht:
- Arbeiten am Boden (Fundamente, Gruben, ...), sowie branchenfremde Nebenarbeiten.

Das müssen Sie stellen:
- Probeteile frei Haus fischertech/Sasbach.
- Abladen und Einbringung der angelieferten Maschinen/Teile.
- Anschluss der Zuleitungen (Strom, Druckluft, Netzwerk, ...) an die Maschine.
- 1 bis 2 Montage-Helfer.
- Staplers (3 to).
- Strom für Elektromobilität
- WLAN-Gastzugang während wir bei Ihnen vor Ort sind.
- Arbeiten am Boden (Fundamente, Gruben, ...), sowie branchenfremde Nebenarbeiten.

Technische Daten und Umgebung:
benötigte Raumhöhe: ca. 3300 mm
Anforderung an den Fußboden: min. 220mm dick, Normalbeton B25
Umgebung: trockener Betrieb in geschlossenen Räumen, Umgebungstemperatur +10°C ... +40°C
Elektrische Angaben: 400 V; 50 Hz
LAN-Anschluss für Fernwartung
Druckluft: 6 bar, ungeölt
Lackierung: Hauptfarbe RAL7035 (Lichtgrau)
Kabelführung auf Flur in Kabelkanälen