made
in
Germany

fischertech

fischertech GmbH - Fabrikstraße 2-3 - 79361 Sasbach

Angebotsnummer:	
Kundennummer:	
Datum:	28.08.2017
Gültig bis:	27.10.2017
Seite:	1 von 2

ANGEBOT

Roboter-Zelle WOODWORKER 4000
zum Stapeln hinter einer doppelseitigen IMA-Kantenanleimmaschine

Pos	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis
1	1	**Roboterzelle WOODWORKER 4000** bestehend aus: 1 x KUKA-5-Achs-Roboter **KR180R3200PA** inkl. Steuerung KRC4 1 x Robotersockel 1 x Vakuum-Greifer mit Saugern und Ejektor 30 x Schutzzaun [m] (Annahme) 1 x Zutrittstür inkl. Safety-Switch 1 x breite Schiebetür (2-flüglig) inkl. Safety-Switch 1 x Safety-Lichtgitter inkl. Schutzsäulen 13 x Sensor-Set 2 x Anschlagböcke für Schonplatten (je 3x) 1 x Zahnriemenförderer 160-7 1 x Rollentisch in L-Form mit Laservermessung 1 x Winkelübergabe mit Kettenförderer und Stapelrollenbahn 1 x Zubehör (Elektrik, Pneumatik, Kabelkanäle ...) 1 x Universal-Roboterprogramm 1 x Doku und CE 1 x Montage/Inbetriebnahme/Einweisung (DE)	[redacted]
2	1	**Transport inkl. Versicherung**	

Teilespezifikationen:
Möbelteile
Form: rechteckig bzw. quadratisch
Länge: 250 ... 3300 mm
Breite: 150 ... 1300 mm
Dicke: 10 ... 75 mm
Masse: max. 85 kg
Die Teile müssen für Vakuumhandling geeignet sein.

Stapelspezifikation:
Längs-Ausrichtung: bündig
Quer-Ausrichtung: mittig
Lagebild: 11 (1 Teil pro Lage) ... 12 (2 Teile hintereinander)
Max. Netto-Stapelhöhe: 1500 mm

made
in
Germany

fischertech

Angebotsnummer:	
Kundennummer:	
Datum:	28.08.2017
Gültig bis:	27.10.2017
Seite:	2 von 2

Ladungsträger:
A: 1350 x 450 x 22 mm
B: 900 x 450 x 22 mm
Es sind Bilder aus einer Kombination dieser Schonplatten. Jedoch nicht Mehrreihig.

Lieferung:
EXW (Incoterms 2010).

Zahlungsbedingungen:
30% nach Auftragsvergabe (sofort, netto).
50% bei Meldung der Versandbereitschaft, jedoch vor Auslieferung (sofort, netto).
20% nach Lieferung (30 Tage netto).

Lieferzeit:
ca. 8-9 Monate

Eigentumsvorbehalt:
Die Roboterzelle bleibt bis zur vollständigen Bezahlung uneingeschränktes Eigentum der fischertech GmbH.

Gewährleistung:
12 Monate.

Das Angebot beinhaltet nicht:
- Arbeiten am Boden (Fundamente, Gruben, ...), sowie branchenfremde Nebenarbeiten.

Das müssen Sie stellen:
- Probeteile frei Haus fischertech/Sasbach.
- Abladen und Einbringung der angelieferten Maschinen/Teile.
- Anschluss der Zuleitungen (Strom, Druckluft, Netzwerk, ...) an die Maschine.
- 1 bis 2 Montage-Helfer.
- Staplers (3 to).
- Strom für Elektromobilität
- WLAN-Gastzugang während wir bei Ihnen vor Ort sind.
- Arbeiten am Boden (Fundamente, Gruben, ...), sowie branchenfremde Nebenarbeiten.

Technische Daten und Umgebung:
benötigte Raumhöhe: ca. 3300 mm
Anforderung an den Fußboden: min. 220mm dick, Normalbeton B25
Umgebung: trockener Betrieb in geschlossenen Räumen, Umgebungstemperatur +10°C ... +40°C
Elektrische Angaben: 400 V; 50 Hz
LAN-Anschluss für Fernwartung
Druckluft: 6 bar, ungeölt
Lackierung: Hauptfarbe RAL7035 (Lichtgrau)
Kabelführung auf Flur in Kabelkanälen